

Beneficiarul: Primaria Comunei Cetate

Proiectantul: Casa de Consultanta DariMar SRL Bistrita

Obiectivul: Capela Mortuara Satu Nou

Obiectul: Obiect 2: Amenajare exterioara

Devizul: 2.2. Amenajare curte

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCA01A1	Săpătură de pământ în spații limitate sub 1,00 m lățime și 1,50 m adâncime, cu talaz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități până la 20mp la punctul de lucru cu maluri nesprrijinite pentru borduri	mc	18,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	CO03A%	Borduri pentru trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 10/15 de cca.15 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar	metru	45,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	TSA01B1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee, in canale deschise, in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H<0.6 m teren mijlociu	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand : 10 cm grosime pamant necoeziv	mc	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	40,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	DB02A%	Pavaje cu materiale de pavat cal. I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: calupuri asezate pe nisip;	mp	200,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	266612280 0327	PAVELE PREFABRICATE DIN BETON TIP 6 CM GROS	mp	201,00		
				Material:		
				Transport:		
9	TRA02A40	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 40 km.	tona	28,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Total manopera (ore)						
Total greutate materiale (tone)						

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;