

Beneficiarul: Primaria Comunei Cetate

Proiectantul: Casa de Consultanta DariMar SRL Bistrita

Obiectivul: Capela Mortuara Satu Nou

Obiectul: Obiect 1: Construire capela

Devizul: 1.2. Fundatii

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in: teren catg. 1	100 mc	0,30		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
2	TSA02F1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepde de infratire etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare	mc	19,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
3	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevație, din panouri re folosibile, cu astereală din scânduri de răsinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de 0-3m.	mp	20,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
4	CA01A1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate și socluri cu volum până la 3 mc, inclusiv	mc	59,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
5	CA02A1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1)in fundații izolate cu volum până la 3 m3 inclusiv	mc	12,60		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
6	TRA05A23	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 23 km	tona	140,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7	CC02A#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diametrul pana la 8 mm inclusiv, pentru pereti si diafragme	kg	67,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
8	CC02A02%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atel.de sant.si montate in elem.structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m,excl.constr.exec.cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diam.pana la 8 mm incl.,pt pereti si diafragme	kg	234,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
9	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu mailul de mina	mc	59,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
10	RTR1RC 90B	Imprastierea pamantului in straturi neuniforme teren tare	mc	59,40		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	Transport:		
				12,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.windocdeviz.ro;