

Beneficiarul: Primaria Comunei Cetate

Proiectantul: Casa de Consultanta DariMar SRL Bistrita

Obiectivul: Capela Mortuara Satu Nou

Obiectul: Obiect 1: Construire capela

Devizul: 1.3. Structura capela

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

04 Decembrie 2017

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	IZF04E	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum tip ...* aplicat cu pânză bitumată neacoperită tip ...* lipită pe toată suprafața cu mastic de bitum tip ...*;	mp	15,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	CD05C1	Zidărie din BCA	mc	40,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	CA03A1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor executate in cofraje glisante, la constructii industriale marca ...1) la construcții cu înălțimea pana la 35 m inclusiv în pereți;	mc	13,20		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	CC02A02%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atel.de sant.si montate in elem.structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m,excl.constr.exec.cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diam.pana la 8 mm incl.,pt pereti si diafragme	kg	207,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	CC02B02%	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in atel.de sant.si montate in elem.structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m,excl.constr.exec.cu cofraje glisante fasonare armaturi cu d > 8 mm, pt pereti si diafragme	kg	1 056,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	TRA05A23	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 23 km	tona	26,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7	CC02B#	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale la inaltime h mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante fasonare armaturi cu diametrul peste 8 mm inclusiv, pentru pereti si diafragme	kg	207,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8	CE17A1	Șarpantă din lemn la acoperisuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	175,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9	CE19A1	Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	50,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile invelitorilor din tabla scinduri din rasinoase	mp	150,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

11	CE05A1	Invelitoare din tablă cutată, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	Transport:		
				210,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
12	RCSP10C %	Accesorii la invelitoare metalica: dolii, sorturi, coame montate cu suruburi pentru lemn	buc	Transport:		
				30,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
13	CL17B%	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrazi, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	Transport:		
				80,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
14	RPCX05AA	Planseu din grinzi de lemn de rasinoase 15x18 cu desc. <4m. podina din scindura incl. umplutura carbolin. cap.	mp	Transport:		
				120,00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
Transport:						

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	